

---

## PRZEDMIAR ROBÓT DOCIEPLENIE ŚCIANY ZEWNĘTRZNEJ SZCZYTOWEJ W BUDYNKU MIESZKALNYM WIELORODZINNYM

---

**Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień**

45000000-7 Roboty budowlane

NAZWA INWESTYCJI : DOCIEPLENIE ŚCIANY ZEWNĘTRZNEJ SZCZYTOWEJ W BUDYNKU MIESZKALNYM WIELORODZINNYM  
ADRES INWESTYCJI : ul. 1 maja 3, 18-200 Wysokie Mazowieckie, działka nr ewid. 1473/15 i 1504/1  
INWESTOR : Spółdzielnia Mieszkaniowa w Wysokim Mazowieckiem  
ADRES INWESTORA : ul. Jagiellońska 24, 18-200 Wysokie Mazowieckie  
SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Jan Juszczyk, up. bud. BŁ/34/85  
DATA OPRACOWANIA : 21.02.2023

---

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł

---

**Słownie:**

---

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
21.02.2023

Data zatwierdzenia

Lp.	Nazwa działu	Od	Do
<b>DOCIEPLENIE ŚCIANY ZEWNĘTRZNEJ SZCZYTOWEJ W BUDYNKU MIESZKALNYM WIELORODZINNYM</b>			
1	Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych	1	19
1.1	Roboty elewacyjne - szczyty	1	14
1.2	Malowanie cokołu oraz opaska	15	19

## KSIĄŻKA PRZEDMIARU

Lp.	Kod pozycji	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>DOCIEPLENIE ŚCIANY ZEWNĘTRZNEJ SZCZYTOWEJ W BUDYNKU MIESZKALNYM WIELORODZINNYM</b>					
1	4540000-1	<b>Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych</b>			
1.1	45443000-4	<b>Roboty elewacyjne - szczyty</b>			
d.1.1	1 KNR 2-02 1604-02	Rusztowania zewnętrzne rurowe 11,34*17,1	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				193,91	
				<b>RAZEM</b>	<b>193,914</b>
d.1.1	2 NNRNKB 202 1613a-02	(z.V) Instalacje odgromowe. Wykonanie nowego uziomu sztucznego dla rusztowań zewnętrznych przyściennych o wys.do 15 m poz.1	m <sup>2</sup> pow. m <sup>2</sup> pow.		
				193,91	
				<b>RAZEM</b>	<b>193,914</b>
d.1.1	3 NNRNKB 202 1622a-01	(z.VIII) Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych poz.1	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				193,91	
				<b>RAZEM</b>	<b>193,914</b>
d.1.1	4 KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów,gzysmów itp. z blachy nie nadającej się do użytku 11,34*0,4	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				4,54	
				<b>RAZEM</b>	<b>4,536</b>
d.1.1	5 KNR 4-04 1107-01 1107-04	Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym lub złożenie w miejsce wskazane przez Inwestora poz.4*4,5/1000	t t		
				0,02	
				<b>RAZEM</b>	<b>0,020</b>
d.1.1	6 KNR 0-23 2611-01	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie powierzchni ścian 11,34*15,11	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				171,35	
				<b>RAZEM</b>	<b>171,347</b>
d.1.1	7 KNR 0-23 2611-02	Jednokrotne gruntowanie płynem gruntującym poz.6	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				171,35	
				<b>RAZEM</b>	<b>171,347</b>
d.1.1	8 KNR 0-23 2612-09	Zamocowanie listwy cokołowej 11,34	m m		
				11,34	
				<b>RAZEM</b>	<b>11,340</b>
d.1.1	9 KNR AT-31 0203-03 analogia	Docieplenie ścian od poziomu parteru styropianem fasadowym gr. 15 cm z lam-bdą 0.033 w systemie BSO wg kolorystyki podanej na rysunkach z wykończeniem tynkiem silikatowo - silikonowym w uziarnieniu "baranek" 1,5 mm w kolorze zgodnym z rysunkami elewacji 11,34*15,11	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				171,35	
				<b>RAZEM</b>	<b>171,347</b>
d.1.1	10 KNR AT-31 0704-02	Mocowanie płyt styropianowych łącznikami (kołkami) w ilości 6 szt/m2 do podłoża z cegły poz.9	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				171,35	
				<b>RAZEM</b>	<b>171,347</b>
d.1.1	11 KNR AT-31 0702-01	Ochrona narożników wypukłych przy użyciu profilu narożnikowego 15,11*2	m m		
				30,22	
				<b>RAZEM</b>	<b>30,220</b>
d.1.1	12 NNRNKB 202 0541-02	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm 11,34*0,9	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				10,21	
				<b>RAZEM</b>	<b>10,206</b>
d.1.1	13 kalk. własna	Oznaczenie budynku - napis i numer 1	kpl kpl		
				1,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
d.1.1	14 KNR 2-02 r. 16 z.sz.5.15	Czas pracy rusztowań grupy 1 (poz.:4,6,7,9,10,11,12,13)	m-g		
				<b>RAZEM</b>	<b>105,014</b>
1.2	45443000-4	<b>Malowanie cokołu oraz opaska</b>			
d.1.2	15 KNR 4-01 0722-02	Przecieranie istniejących tynków zewnętrznych cementowo-wapiennych kat. III na cokołach 11,34*2,0	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				22,68	
				<b>RAZEM</b>	<b>22,680</b>
d.1.2	16 KNR-W 2-02 1519-02	Malowanie tynków zewnętrznych farbą silikonową poz.15	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				22,68	
				<b>RAZEM</b>	<b>22,680</b>
d.1.2	17 KNR 2-31 0101-05	Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-II głębokości 20 cm	m <sup>2</sup>		

## KSIĄŻKA PRZEDMIARU

Lp.	Kod pozycji	Opis i wyczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		11,34*0,5	m <sup>2</sup>	5,67	
				<b>RAZEM</b>	<b>5,670</b>
18 d.1.2	KNR 2-31 0105-01 0105-02	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 8 cm grubość warstwy po zagęszczeniu wykonana ze spadkiem od budynku	m <sup>2</sup>		
		poz.17	m <sup>2</sup>	5,67	
				<b>RAZEM</b>	<b>5,670</b>
19 d.1.2	KNR 2-31 0502-06	Opaska z płyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem ze spadkiem od budynku	m <sup>2</sup>		
		poz.17	m <sup>2</sup>	5,67	
				<b>RAZEM</b>	<b>5,670</b>