

Budowa przyłącza sanitarnego z rur PVC 200mm i 160mm

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR: Budowa przyłącza sanitarnego z rur PVC 200mm i 160mm						
1			PRZYŁĄCZE SANITARNE z rur PVC 200 mm			
1	kalkulacja indywidualna		Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym+ inwentaryzacja powykonawcza	km		
			2 * 0,0735	km	0,147	
					RAZEM	0,147
2	KNR 4-04 1103-04 1103-05		Wywiezienie gruzu(trelinki i części asfaltu) z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyładowczym na odległość 5 km	m3		
			37,18	m3	37,1800	
					RAZEM	37,1800
3	KNR 2-31 1207-01		Remont cząstkowy chodników z płyt betonowych na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem- rozebranie i ułożenie	m2		
			16,80	m2	16,8000	
					RAZEM	16,8000
4	KNR-W 2-01 0203-04		Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0.25 m3 w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 5 km	m3		
			119,56	m3	119,5600	
					RAZEM	119,5600
5	KNR 2-01 0217-04		Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.25 m3 na odkład w gruncie kat. III	m3		
			21,60	m3	21,6000	
					RAZEM	21,6000
6	kalkulacja własna		Oczyszczenie i uszczelnienie studni istniejących	szt		
			4	szt	4,0000	
					RAZEM	4,0000
7	kalkulacja własna		Rozbiórka starych studni i zamulenie starego kanału piachem na odcinku S2-S8	szt		
			4	szt	4,0000	
					RAZEM	4,0000
8	KNR-W 2-18 0408-02		Kanały z rur PP łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm	m		
			25,7	m	25,7000	
					RAZEM	25,7000
9	KNR-W 2-18 0408-03		Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm +włączenie do istniejącej sieci	m		
			47,8	m	47,8000	
					RAZEM	47,8000
10	KNR-W 2-18 0513-01		Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1000 mm w gotowym wykopie kpl	stud.		
			2	stud.	2,0000	
					RAZEM	2,0000
11	KNKRB 6 0102-03 analogia		Zasypanie wykopów piachem z dowozu rozścielaną i zagęszczaną mechanicznie. Współczynnik zagęszczenia Is 0,98- 0,99	m3		
			119,56	m3	119,5600	
					RAZEM	119,5600
12	KNR 2-01 0217-02		Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.15 m3 na odkład w gruncie kat. III- zasypanie gruntem rodzimym	m3		
			21,60	m3	21,6000	
					RAZEM	21,6000

Budowa przyłącza sanitarnego z rur PVC 200mm i 160mm

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
13 d.1	KNR-W 2-18 0704-03		Próba wodna szczelności sieci z rur typu HOBAS, PVC, PE, PEHD o śr.nominalnej 200-225 mm	200 m -1 prób		
			0,25	200 m -1 prób	0,250	
					RAZEM	0,250

16.12.2025.
mgr inż. Zbigniew Karwowski
Upr. bud. nr Lem. 30/89