



Poz.2.D.1 - zbrojenie dolne



Poz.2D.1	Nr pręta	Ø	Długość	Ilość	Długość łączna	
					[m]	
					A-IIIN	
					Ø8	Ø12
					[kg/mb]	
		[mm]	[m]	[szt.]	0,395	0,888
1	8	4,220	17	71,74	-	
2	8	3,420	40	136,80	-	
3	12	4,220	17	-	71,74	
1k	8	1,000	10	10,00	-	
2k	8	0,670	52	34,84	-	
Długość ogółem wg Ø:				[m]	253,38	71,74
Ciężar wg Ø:				[kg]	100,09	63,71
Ciężar na 1 szt.:				[kg]	163,79	
Ciężar ogółem szt.:				1	[kg]	163,79

Poz.2.D.1 - zbrojenie górne



Beton C20/25
Stal A-IIIN
Otulina: 25 mm

		Zakład Remontowo-Budowlany "REMBUD" Strzelczuk sp.j. 18-300 Zambrów ul. Białostocka 39/32 tel: 86 271 65 20	
TEMAT: Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z garażem podziemnym i indywidualnymi boksami garażowymi w części nadziemnej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną		NR RYSUNKU: K48	
ADRES INWESTYCJI: 18-200 Wysokie Mazowieckie, ul. Ludowa dz. nr 2431		DATA: 04.2021r.	
TYTUŁ RYSUNKU: Strop wylewany nad VII kond. Poz. 2.D.1		SKALA: 1:50	
KONSTRUKCJA: mgr inż. Marek Paruk		NR UPRAWNIENI: BI/335/89	
KONSTRUKCJA SPRAWDZAJĄCY: inż. Czesław Drobiś		NR UPRAWNIENI: BI/57/77	